



4º EDITAL DE RETIFICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2023
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO Nº 12.004/2023

1 - DA INTRODUÇÃO:

1.1 - O MUNICÍPIO DE ARAXÁ - MG, com sede na Rua Presidente Olegário Maciel, nº 306, 2º Piso, CEP: 38.183-186, Centro, nesta cidade, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana e por meio do Departamento de Licitação, torna público para conhecimento de todos os interessados que está **RETIFICANDO** o Edital de Licitação referente ao **Processo Licitatório nº 131/2023 - Inexigibilidade Por Credenciamento nº 12.004/2023**, cujo objeto trata do credenciamento e contratação de empresas especializada, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para execução de manutenção de vias urbanas pavimentadas, em operação tapa buraco com aplicação de massa asfáltica (CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente), pintura de ligação, imprimação nas vias Públicas do Município de Araxá/MG, conforme previsto neste edital e seus anexos.

2 - DO OBJETIVO / JUSTIFICATIVA:

2.1 - O objetivo da retificação é a alteração do referido edital para proceder a um aumento de quantitativo num montante de 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades inicialmente previstas, totalizando assim o valor de **R\$ 1.306.038,52 (um milhão trezentos e seis mil trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos)**, conforme previsto na planilha constante do anexo I deste edital.

2.2 - O acréscimo de quantitativo da massa CBUQ se dá pelo fato superveniente á celebração dos contratos credenciados. A malha viária é muito antiga e com cerca de aproximadamente 500km, onde há trechos sem intervenção, manutenção preventiva ou corretiva. Ao mesmo tempo foram surgindo novas patologias no decorrer do credenciamento, por esses motivos o acréscimo mostra-se imprescindível para garantir a segurança dos condutores, além de manter a vantajosidade econômica e financeira dos contratos.

3 - DA RETIFICAÇÃO:

3.1 - Considerando a publicidade contendo a relação das empresas credenciadas e habilitadas no processo, assim como os contratos firmados para execução do objeto em questão e pelo princípio da economicidade **resolve RETIFICAR o edital e seus anexos nos seguintes termos:**

XI - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

ONDE LÊ:

(.....)

11.4 - O valor pago a titulo de transporte de material de qualquer natureza só será computado para empresas que comprovarem que sua usina fica a uma distância de 10km do Município de Araxá, numa distância máxima de 125km de DMT.



LEIA-SE:

(.....)

11.4 O valor pago a título de transporte de material de qualquer natureza será computado do local de aplicação da Massa Asfáltica a uma distância máxima de 125km de DMT.

3.2 - ANEXO I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

ONDE LÊ:

9 - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

NOTA: o item transporte de material de qualquer natureza só será medido para empresas que comprovarem que sua usina fica a uma distancia mínima de 10 km do Município de Araxá e no máximo será medido 125 km de DMT, ou seja, para usinas com distancia superior a 125 KM o credenciado deverá avaliar se a operação será rentável visto que o que ultrapassar os 125 km não serão medidos.

(.....)

10 - DOS VALORES E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

(.....)

No mesmo sentido, fez-se o levantamento do valor que deverá ser pago por km rodado no transporte de material de qualquer natureza, que será medido do local destinado a aplicação da massa a uma distância máxima de 125 km de DMT.

LEIA-SE:

ONDE LÊ:

9 - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

NOTA: o item transporte de material de qualquer natureza será computado do local de aplicação da Massa Asfáltica a uma distância máxima de 125km de DMT, ou seja, para usinas com distancia superior a 125 KM o credenciado deverá avaliar se a operação será rentável visto que o que ultrapassar os 125 km não serão medidos.

(.....)

10 - DOS VALORES E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

(.....)

No mesmo sentido, fez-se o levantamento do valor que deverá ser pago por km rodado no transporte de material de qualquer natureza, será computado do local de aplicação da Massa Asfáltica a uma distância máxima de 125km de DMT.



3.3 - ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA

ONDE LÊ:

5 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

5.1 Realizou-se levantamento da demanda existente no Município através do Estudo Técnico Preliminar que embasa este Termo de Referência, que levou em consideração relatório do aplicativo COLAB e quantitativos médios anuais anteriores, chegando ao seguinte quantitativo:

OPERAÇÃO TAPA-BURACO		
OPERAÇÃO TAPA-BURACOS, INCLUINDO A OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO LOCAL, FRESAGEM DESCONTINUA, REMOÇÃO DO MATERIAL INSERVÍVEL PARA BOTA-FORA DMT <= 10KM, CORTE DO BURACO EM FIGURAS GEOMÉTRICAS, LIMPEZA E VARRIÇÃO DO BURACO, APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C COM CAMINHÃO ESPARGIDOR E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA COM CBUQ, ROLAGEM DA PISTA COM ROLO VIBRATÓRIO E LIBERAÇÃO DO TRÂNSITO.	T	5000
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM - MÁXIMO DE 125 KM	TXKM	625.000,00

NOTA: o item transporte de material de qualquer natureza só será medido para empresas que comprovarem que sua usina fica a uma distância mínima de 10 km do Município de Araxá e no máximo será medido 125 km de DMT, ou seja, para usinas com distância superior a 125 KM o credenciado deverá avaliar se a operação será rentável visto que o que ultrapassar os 125 km não serão medidos.

LEIA-SE:

5 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

5.1. Realizou-se levantamento da demanda existente no Município através do Estudo Técnico Preliminar que embasa este Termo de Referência, que levou em consideração relatório do aplicativo COLAB e quantitativos médios anuais anteriores, chegando ao seguinte quantitativo:

OPERAÇÃO TAPA-BURACO		
OPERAÇÃO TAPA-BURACOS, INCLUINDO A OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO LOCAL, FRESAGEM DESCONTINUA, REMOÇÃO DO MATERIAL INSERVÍVEL PARA BOTA-FORA DMT <= 10KM, CORTE DO BURACO EM FIGURAS GEOMÉTRICAS, LIMPEZA E VARRIÇÃO DO BURACO, APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C COM CAMINHÃO ESPARGIDOR E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA COM CBUQ, ROLAGEM DA PISTA COM ROLO VIBRATÓRIO E LIBERAÇÃO DO TRÂNSITO.	T	5000
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT - MÁXIMO DE 125 KM	TxKM	625.000,00

NOTA: o item transporte de material de qualquer natureza será medido até o local de aplicação da massa asfáltica, independente de distância mínima, e com limitação de distância máxima de 125 km de DMT, ou seja, para usinas com distância superior a 125 KM o credenciado deverá avaliar se a operação será rentável visto que o que ultrapassar os 125 km não serão medidos.



5.2 A comprovação da distância da usina será realizada através da comprovação do ticket de produção da massa asfáltica.

ONDE LÊ:

10 - DOS PREÇOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(.....)

10.6 No mesmo sentido, fez-se o levantamento do valor que deverá ser pago por km rodado no transporte de material de qualquer natureza, que será medido para empresas que comprovarem que sua usina fica a uma distância mínima de 10 km do Município de Araxá e no máximo será medido 125 km de DMT.

LEIA-SE:

10.6. No mesmo sentido, fez-se o levantamento do valor que deverá ser pago por km rodado no transporte de material de qualquer natureza, que será medido do local destinado a aplicação da massa a uma distância máxima de 125 km de DMT.

ANEXO XIV - MINUTA DO CONTRATO **4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, PAGAMENTO E MEDIÇÃO**

ONDE LÊ:

(.....)

4.4 - O valor pago a título de transporte de material de qualquer natureza só será computado para empresas que comprovarem que sua usina fica a uma distância de 10km do Município de Araxá, numa distância máxima de 125km de DMT.

LEIA-SE:

(.....)

4.4 - O valor pago a título de transporte de material de qualquer natureza será computado do local de aplicação da Massa Asfáltica a uma distância máxima de 125km de DMT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestão

Setor de Licitação - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br

Centro Administrativo - Avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 - Bloco 03

B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

ANEXO 2

PANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTÁRIA

ONDE LÊ:

PLANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTARIA									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ									
OBRA: OPERAÇÃO TAPA BURACO									
LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO						FORMA DE EXECUÇÃO		BDI	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 19°35'54.04" S / 46°56'58.53" O									
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELAS DO SETOP: JANEIRO 2023 (NÃO DESONERADO) / SUDECAP: FEVEREIRO 2023 (NÃO DESONERADO) / SINAPI: MARÇO 2023 (NÃO DESONERADO).						() DIRETA (X) INDIRETA		15,80%	
PRAZO DE VIGENCIA: 12 meses									
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	PREÇO UNIT. EM R\$	PREÇO UNIT. EM R\$ C/ BDI	TOTAL EM R\$ S/ BDI	TOTAL EM R\$ C/ BDI
1	--	--	OPERAÇÃO TAPA BURACOS, INCLUINDO A OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO LOCAL, FRESAGEM DESCONTINUA, REMOÇÃO DO MATERIAL INSERVÍVEL PARA BOTA-FORA DMT <= 10 KM, CORTE DO BURACO EM FIGURAS GEOMETRICAS, LIMPEZA E VARRIÇÃO DO BURACO, APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C COM CAMINHÃO ESPARGIDOR E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA COM CBUQ, ROLAGEM DA PISTA COM ROLO VIBRATÓRO E LIBERAÇÃO DO TRÂNSITO.	T	5000,00	774,77	897,19	3.873.851,08	4.485.929,50
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO POR TONELADA									
1.1	88.316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5372	19,76	22,88	109,42	126,70
1.2	91.283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,4980	9,41	10,90	4,69	5,43
1.3	91.285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,8862	0,82	0,95	0,73	0,84
1.4	91.278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1725	8,58	9,94	1,48	1,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestão

Setor de Licitação - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br

Centro Administrativo - Avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 - Bloco 03

B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

1.5	91.277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,2000	0,46	0,53	0,55	0,64
1.6	41.903	SINAPI	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	3,5300	4,32	5,00	15,25	17,66
1.7	1.518	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	1,0000	618,50	716,22	618,50	716,22
1.8	5.867	SINAPI	CHP/ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 57 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M OU EQUIVALENTE	H	0,0436	138,42	160,29	6,03	6,98
1.9	5.869	SINAPI	CHI/ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 57 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M OU EQUIVALENTE -	H	0,2659	61,06	70,71	16,24	18,80
1.10	ED-51131	SETOP	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL PREVISTO 10% EM RELAÇÃO A QUANTIDADE DE MASSA ASFALTICA DE TB	M³	0,0100	39,52	45,76	0,40	0,46
1.11	ED-51130	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA 5 km	m³xKm	0,50	3,00	3,47	1,50	1,74
2			TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA USINA ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO	TxKM	625000,00	1,02	1,18	637.500,00	738.225,00
2.1	20.10.03	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM DISTANCIA MAXIMA = 125 KM	TxKM	625000,00	1,02	1,18	637.500,00	738.225,00
								TOTAL GERAL EM R\$ =	5.224.154,50

Ângelo França Santos

Secretário M. de Obras Públicas e Mobilidade Urbana



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestão

Setor de Licitação - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br

Centro Administrativo - Avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 - Bloco 03

B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

PANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTÁRIA

LEIA-SE:

PLANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTARIA										
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ										
OBRA: OPERAÇÃO TAPA BURACO										
LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO							FORMA DE EXECUÇÃO		BDI	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 19°35'54.04" S / 46°56'58.53" O							() DIRETA	(X) INDIRETA	15,80%	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELAS DO SETOP: JANEIRO 2023 (NÃO DESONERADO) / SUDECAP: FEVEREIRO 2023 (NÃO DESONERADO) / SINAPI: MARÇO 2023 (NÃO DESONERADO).										
PRAZO DE VIGENCIA: 12 meses										
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	PREÇO UNIT. EM R\$	PREÇO UNIT. EM R\$ C/ BDI	TOTAL EM R\$ S/ BDI	TOTAL EM R\$ C/ BDI	
1	--	--	OPERAÇÃO TAPA BURACOS, INCLUINDO A OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO LOCAL, FRESAGEM DESCONTINUA, REMOÇÃO DO MATERIAL INSERVÍVEL PARA BOTA-FORA DMT <= 10 KM, CORTE DO BURACO EM FIGURAS GEOMETRICAS, LIMPEZA E VARRIÇÃO DO BURACO, APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C COM CAMINHÃO ESPARGIDOR E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA COM CBUQ, ROLAGEM DA PISTA COM ROLO VIBRATÓRO E LIBERAÇÃO DO TRÂNSITO.	T	6250,00	774,77	897,19	4.843.313,84	5.607.411,87	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO POR TONELADA										
1.1	88.316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5372	19,76	22,88	109,42	126,70	
1.2	91.283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,4980	9,41	10,90	4,69	5,43	
1.3	91.285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,8862	0,82	0,95	0,73	0,84	
1.4	91.278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1725	8,58	9,94	1,48	1,71	
1.5	91.277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,2000	0,46	0,53	0,55	0,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG

Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestão

Sector de Licitação - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br

Centro Administrativo - Avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 - Bloco 03

B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP 38.180-802 - Fone: 3691-7022 / 3691-7145 / 3662.2506

1.6	41.903	SINAPI	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	3,5300	4,32	5,00	15,25	17,66
1.7	1.518	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	1,0000	618,50	716,22	618,50	716,22
1.8	5.867	SINAPI	CHP/ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 57 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M OU EQUIVALENTE	H	0,0436	138,42	160,29	6,03	6,98
1.9	5.869	SINAPI	CHI/ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 57 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M OU EQUIVALENTE -	H	0,2659	61,06	70,71	16,24	18,80
1.10	ED-51131	SETOP	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL PREVISTO 10% EM RELAÇÃO A QUANTIDADE DE MASSA ASFALTICA DE TB	M³	0,0100	39,52	45,76	0,40	0,46
1.11	ED-51130	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA 5 km	m³xKm	0,50	3,00	3,47	1,50	1,74
2			TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA USINA ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO	TxKM	781250,00	1,02	1,18	796.875,00	922.781,25
2.1	20.10.03	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM DISTANCIA MAXIMA = 125 KM	TxKM	781250,00	1,02	1,18	796.875,00	922.781,25
								TOTAL GERAL EM R\$ =	6.530.193,12

Ângelo França Santos

Secretário M. de Obras Públicas e Mobilidade Urbana



4 - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais disposições contidas no Processo Licitatório nº 131/2023 - Inexigibilidade por Credenciamento nº 12.004/2023.

Araxá/MG, 15 Maio de 2024.

PEDRINHO DA MATA
SECRETÁRIO M. DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE URBANA.